

Cím: Jánosháza Önkormányzata
Németh Ferenc Úr részére
9545 Jánosháza
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Németh Ferenc Úr!

Köszönettel vettem árajánlatkérését Jánosháza Sümegi út 108-110. szám előtti zárt csapadékelvezető hálózat felújítási munkáira. A helyszínt Németh Ferenc Úrral közösen bejártuk, és a bejárás alapján adom árajánlatunkat.

A befogadó felé vezető szakaszon az áttereszek el vannak tömődve, illetve különböző magasságban vannak. Ezért kérjük, amennyiben árajánlatunk megfelelő, munkaterület átadásakor az induló és az érkező csőmagasságokat adják meg.

Betontörés	46,2 m ³	10400 Ft/m ³	480 480 Ft
Föld kitermelés	9,1 m ³	1850 Ft/m ³	16 835 Ft
Meglévő csövek bontása	35 m	2850 Ft/m	99 750 Ft
Rácsos folyóka készítése kapubejáróba, és bekötése	6 m	15800 Ft/m	94 800 Ft
40 cső fektetése	35 m	11280 Ft/m	394 800 Ft
Hídfej készítése	2 db	25800 Ft/db	51 600 Ft
Föld visszatöltése tömörítéssel	9,1 m ³	1200 Ft/m ³	10 920 Ft
Monolit betonból folyóka készítése	63,8 m ²	8240 Ft/m ²	525 712 Ft
Víznyelő készítése	2 db	46800 Ft/db	93 600 Ft
Szegélykő készítése beton megtámasztással	12 m	5860 Ft/m	70 320 Ft
Törmelék felrakása	46,2 m ³	880 Ft/m ³	40 656 Ft
Törmelék elszállítása Önkormányzat telephelyére 3 km belül	46,2 m ³	1850 Ft/m ³	85 470 Ft
KRESZ táblák elhelyezése	6 db	1850 Ft/db	11 100 Ft
Összesen:			1 976 043 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Amennyiben ajánlatunk megfelelő, úgy várjuk szíves megrendelésüket.

Keléd, 2018-09-10.

Tisztelettel:

Márton Tivadar

- számlázás 1 db vég számla
- tételes elszámolás
- **befejezési határidő: 2018. november 30.**
- jótállás: 1 év, mely nem vonatkozik a meglévő alépítmény hibájára visszavezethető burkolatkárookra, különös tekintettel az átrepedésre, illetve az ebből adódó burkolatkárookra

A fenti feltételek elfogadása esetén ajánlatunkat 15 napig fenntartjuk. Amennyiben a fenti feltételek nem elfogadhatóak Önöknek, úgy a további pontosításig ajánlatunkat szíveskedjen Társaságunkra nézve nem elkötelező jellegűnek tekinteni.


Megrendelés esetén a munkát az érvényben lévő szabványok és alábbi műszaki előírások figyelembevételével végezzük el.

- e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
- e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton
- e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei.

Kapcsolattartó: Nagy László építésvezető (+36/30/444-5202; laszlo02.nagy@colas.hu)

Tisztelettel:

Colas Ut Zrt
Helyettes Igazgató



Bányavári Gábor
területi igazgató